



MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ

FORMULARIO DE LA OFERTA
BASES DE COTIZACIÓN
MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN QUICHE.

No. MU-2020-C-03

DATOS DEL OFERENTE

Proyecto:

NOG:

Oferente:

Propietario o representante legal:

Dirección:

Tiempo de entrega del proyecto:

Teléfono y fax:

Correo electrónico:

N.I.T.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Q)	PRECIO TOTAL (Q)
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Limpieza, trazo, nivelación y demolición de roca	485.75	m2		
2	CIMENTACION				
2.1	Zapata 0.6*0.60*0.20 M, 6 No. 4 en Ambos Sentidos	30.00	Unidades		
2.2	Cimiento Corrido 0.40*0.20 M, 3 No.3 + Esl. No. 2 @ 0.20 M	173.00	m		
2.3	Levantado de Muro de Cimentación (Block de 14 x 19 x 39 cm Clase "C")	94.50	m2		
2.4	Solera de Humedad 0.15*0.20 M, 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 M	157.45	m		
3	LEVANTADO DE MURO				
3.1	Levantado de Muro (Block de 14 x 19 x 39 cm Clase "C")	353.70	m2		
3.2	Solera Intermedia 0.15*0.20 M, 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 m	109.05	m		
3.3	Solera Sillar 0.10*0.24 M, 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.20 M	42.65	m		
3.4	Solera Corona, 0.15*0.20 M, 4 No. 3 + Est. No.2 @ 0.20 M	157.45	m		
3.5	Solera Mojinete 0.15*0.20 M, 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 M	86.58	m		
3.6	Columna C-1 0.20*0.20 M 4 No. 4 + 4 No. 3 Est. No. 2	210.60	m		
3.7	Columna C-2 0.15*0.20 M, 4 No. 4 Est. No. 2 @ 0.15 M	113.40	m		
3.8	Columna C-3 0.15*0.15 M, 4 No. 3 Est. No. 2 @ 0.20 M	37.80	m		
4	TECHOS				
4.1	Estructura metálica de cubierta	485.75	m2		
4.2	Cubierta de lámina troquelada galvanizada Cal. 26 color blanco	485.75	m2		



MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ

5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5.1	Entubado + Alambrado (Interior-Acometida)	280.00	m		
5.2	Interruptores de Pared	9.00	Unidades		
5.3	Tomacorriente Polarizado 110V.	25.00	Unidades		
5.4	Lámparas de tubo Led	38.00	Unidades		
5.5	Panel de Distribución + flipones	1.00	Unidad		
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
6.1	Instalación de agua	35.00	m		
6.2	Instalación de drenaje	40.00	m		
7	ACABADOS				
7.1	Piso de concreto de 8 cm de espesor	347.95	m2		
7.2	Banqueta y rampa cernida de 7 cm de espesor	113.55	m2		
7.3	Puertas de Metal	18.00	Unidades		
7.4	Ventanas de metal + vidrio de 5 mm	105.90	m2		
8	MOBILIARIO				
8.1	Pupitre Escolar Estándar	100.00	Unidades		
8.2	Catedra Estándar	6.00	Unidades		
8.3	Pizarrón de 1.2x2.40 mts	6.00	Unidades		
9	FOSA SEPTICA				
9.1	Fosa Séptica	1.00	Unidad		
10	POZO DE ABSORCION				
10.1	Pozo de Absorción	1.00	Unidad		
11	COMPUTADORAS CON ESCRITORIO				
11.1	Computadoras + escritorios + ups	20.00	Unidades		
12	BALCONES				
12.1	Balcones para aula de computación y ventanas de elevación frontal	21.00	Unidades		
COSTO TOTAL EN LETRAS:					Q. _____

Enviar este documento adjunto sellado y firmada por el oferente, en la oferta a presentar.

Lugar de entrega: Municipalidad de Uspantán, Departamento de Quiché.

Promoviendo la transparencia para el desarrollo municipal



MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ

Firma del oferente

Sello

Promoviendo la transparencia para el desarrollo municipal